
EZF_6000

Technesch Donnéeën

Zwou Etappen, fënnef 30-Zoll-Patroune pro Filtergehäis, bis zu 6 000 L/h.



Referenz	EZF_6000
Zuel vu Linnen	1
Maximalen Duerchfloss	6 000 L/h
Etappe pro Linn	2
Patroune pro Etapp	5 × 30″
Zeechnungsmoossen L × B × H	2 470,90 × 1 208 × 2 052,78 mm

Eng Filtratiounslinn mat zwou Etappen: zwee Filtergehäiser mat jee fënnef 30-Zoll-Patrounen. Maximalen Duerchfloss: 6 000 L/h, ofhängeg vum Produkt an de Filtermedien.

Botzen

Separat CIP-Anlag, zum Beispill EZCIP250. Si ass net op dëse Pläng an 3D-Usiichten duergestallt.

EZF_6000

Installatiounen an der Praxis



Filtratiounsinstallatioun



Filtratioun mat separater CIP-Anlag

Industriell Steierung mat Fernzougang.

Mir benotzen exklusiv qualitativ héichwäerteg industriell SPS vu Schneider Electric oder Siemens. All eis automatesch Maschinne si via Ubiquity aus der Distanz accessibel; bei der automatescher EZ-Baurei ass dësen Zougang ab Wierk aktivéiert. Hie benotzt d'Netzwierkverbindung op Ärem Site.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Dës Konfiguratioun plangen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79